Circ.	Descrição	Qtd	Potência (W)	Pot.Total(W)	F.D.	Total (W)
1	Iluminação	212	40	8480	0,6	5088
2	Tomadas	292	150	43800	0,6	26280
3	Iluminação Externa	20	40	800	0,6	480
4	Motores diversos	1	750	750	0,6	450
5	Climatização	35	900	31500	0,78	24570
6	Climatização 3F	3	6000	18000	1	18000
Total				103330		74868
Demanda Total em kVA						59894,4

Norma	N-321.0003
Ramal de ligação	35mm² - EPR-90°
Ramal de entrada	35mm² - EPR-90°
Proteção Geral	3F - 100A
Eletroduto de ligação	NBR 5598 2"
Eletroduto de entrada	KANAFLEX 3"
Aterramento Geral	25mm²

QGM					
Circ	Descrição	Disjuntor	Fases	Ramal de carga/Fase	Material
1	CAIXA-01 CONDOMINIO	1F - 50A	R	1#10	PVC-750V
2	CAIXA-02 SALA 01	3F - 50A	RST	3#10	PVC-750V
3	CAIXA-03 SALA 02	3F - 50A	RST	3#10	PVC-750V
4	CAIXA-04 SALA 03	1F - 50A	T	1#10	PVC-750V
5	CAIXA-05 SALA 04	1F - 50A	R	1#10	PVC-750V
6	CAIXA-06 SALA 05	1F - 50A	S	1#10	PVC-750V
7	CAIXA-07 SALA 06	1F - 50A	T	1#10	PVC-750V
8	CAIXA-08 SALA 07	1F - 50A	R	1#10	PVC-750V
9	CAIXA-09 SALA 08	1F - 50A	S	1#10	PVC-750V
10	CAIXA-10 SALA 09	1F - 50A	T	1#10	PVC-750V
11	CAIXA-11 SALA 10	1F - 50A	R	1#10	PVC-750V
12	CAIXA-12 SALA 11	1F - 50A	S	1#10	PVC-750V
13	CAIXA-13 RESERVA				
14	CAIXA-14 RESERVA				
15	CAIXA-15 RESERVA				